CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ORGANISMO DE CUENCA PACÍFICO NORTE
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICIO No. BOO.00.R04.07.- 744

Culiacán, Sinaloa, 10 de diciembre de 2013.

Dr. Cristóbal Chaidez Quiroz
Director del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Coordinación Culiacán
Presente

Me refiero a su escrito No. CIAD/DUC/MOO5/13, de fecha 19 de noviembre del año en curso, mediante el cual solicita informe técnico sobre la situación de riesgo por inundaciones en el predio que actualmente ocupan sus instalaciones, las cuales resultaron afectadas durante el evento extraordinario del 19 de septiembre, motivado por el fenómeno meteorológico huracán "Manuel"; al respecto, tengo a bien manifestarle lo siguiente.

La ubicación del CIAD es topográficamente baja, contigua a un desfogue del Canal Principal Oriental, que funciona como dren agrícola y descarga finalmente en la Laguna de Caimanero, a la altura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

Este desfogue funciona de manera "automática" en caso de que se presenten en el Canal Principal Oriental altos tirantes de agua y fue diseñado precisamente para aliviar el exceso de agua y evitar posible rupturas en el canal.

Es así que en el evento extraordinario del 19 de septiembre, el Canal Oriental de vio sometido a un gran caudal producto de la entrada de drenajes pluviales de la ciudad de Culiacán, ante la lluvia extraordinaria que alcanzó 392 mm, provocando el funcionamiento del desfogue, cuyo escurrimiento, también extraordinario, afectó las instalaciones del CIAD.

En estas circunstancias, se puede determinar que por su ubicación, ese centro de investigación está en riesgo de sufrir nuevas afectaciones por inundación, ante eventos de lluvias extraordinarias.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
El Director Técnico

Ing. Rafael Sanz Ramos

C.c.p Lic. Saúl Sánchez Félix.- Director General del Organismo de Cuenca.- Presente.
Ing. Alfredo Araujo Beltrán.- Director de Infraestructura Hidroagrícola.- Presente.
Archivo.