ANEXO N° 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2025

RUBRO: **"REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE ALOJAMIENTO CANINO"**, MAZATLÁN, SIN.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
		PRELIMINARES					
1	E.P.1	Corte con disco en losa de concreto de 10 cm	M	78.00			
2	E.P.2	Demolición de concreto armado, en losa de 10 cm de espesor, sin acarreo, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.50			
3	E.P.2	Demolición de muro 14 cm, de espesor, de tabicón a mano con marro, incluye: cadenas y castillos, aplanado por ambas caras, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	6.00			
4	E.P.3	Excavación a mano en cepas (terreno clase I).	M3	6.00			
5	E.P.4	Carga y acarreo de material producto de la demolición y excavación.	M3	7.19			
		ALBAÑILERÍA					
6	E.P.5	Firme de concreto F'C= 250 kg/cm2 de 5 cm de espesor, acabado pulido y con color integral.	M2	165.00			
7	E.P.6	Lambrín porcelánico de 59.6 x 119.4 cm rectificado	M2	7.00			
8	E.P.6	Piso cerámico antiderrapante 20x20 cm	M2	1.40			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO N° 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2025

RUBRO: **"REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE ALOJAMIENTO CANINO"**, MAZATLÁN, SIN.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
9	E.P.7	Registro sanitario de 40 x 60 x 100 cm de tabique recocido en espesor de 12 cm, junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior	PZA	2.00			
10	E.P.8	Elaboración de trinchera de concreto de 30x40 cm con ladrillo rojo recocido asentado con mortero cemento arena 1:4, con contramarco de ángulo estructural de acero de 1 ¼" x 3/16 con anclas	M	9.50			
11	E.P.9	Suministro y Colocación de rejilla fiberglass de 1.5 pulgadas de espesor para formar rejillas pluviales en módulos de 0.30 x 0.90 m	M	9.50			
12	E.P.10	Suministro y Colocación de Lavadero de plástico con pileta izquierda color blanco jaspe	PZA	1.00			
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA					
13	E.P.11	Suministro y colocación de Sanitario blanco de una pieza alargada con descarga de 3.8 y 4.8 lt en baños de mujeres	PZA	1.00			
14	E.P.11	Suministro y colocación de Sanitario blanco de una pieza alargada con descarga de 3.8 y 4.8 lt en baños de mujeres	PZA	1.00			

SUMA PARCIAL		
SUMA ACUMULADA		
I.V.A.		
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO N° 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2025

RUBRO: **"REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE ALOJAMIENTO CANINO"**, MAZATLÁN, SIN.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
15	E.P.12	Suministro y colocación de mingitorio en baño de hombres	PZA	1.00			
16	E.P.13	Suministro y colocación de salida sanitaria de 2 " incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	SAL	8.00			
17	E.P.14	Suministro y colocación de salida sanitaria de 4 " incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	SAL	2.00			
18	E.P.15	Suministro y colocación de tubería de policloruro de vinilo PVC sanitaria de 50 mm de diámetro	ML	11.00			
19	E.P.15	Suministro y colocación de tubería de policloruro de vinilo PVC sanitaria de 100 mm de diámetro	ML	10.00			
20	E.P.16	Suministro y colocación de coladera universal con trampa para regadera	PZA	2.00			
21	E.P.17	Sardinel en regadera de 8 x 10 cm de altura	M	5.00			
22	E.P.18	Suministro y colocación de salida hidráulica a base de CPVC 19 mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta	SAL	3.00			
23	E.P.19	Suministro y colocación de salida hidráulica a base de CPVC 25 mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta	SAL	3.00			
24	E.P.20	Suministro y colocación de salida de drenaje para equipo de aire acondicionado de ¾" " incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	SAL	6.00			
25	E.P.21	Regadera cuadrada en color mate	PZA	2.00			
26	E.P.22	Juego de accesorios para baño	PZA	2.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO N° 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2025

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

RUBRO: **"REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE ALOJAMIENTO CANINO"**, MAZATLÁN, SIN.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
27	E.P.23	Lavabo con pedestal de porcelana de 85 x 38 x 49 cm rectangular incluye: llave mezcladora, llave angular, accesorios y herrajes	PZA	2.00			
28	E.P.24	Suministro y colocación de calentador de agua	P.G.	2.00			
29	E.P.25	Suministro e instalación de tarja doble de acero inoxidable con repisa de panel W y accesorios para su conexión	PZA	1.00			
		HABILITADO DE DIVISIONES Y PLAFÓN					
30	E.P.26	Muro Interior de tabla roca marca Panel Rey o similar de 10 cm de espesor en interiores, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26, incluye todo lo necesario para su instalación.	M2	47.00			
31	E.P.26	Muro Interior de tabla roca verde (anti-moho) marca Panel Rey o similar de 10 cms de espesor.	M2	30.00			
32	E.P.26	Muro a base de Panel W tipo M-PS-3 de 11.5 cm. De espesor, recubierto por ambos lados con mortero cemento-arena con una proporción de 1:4, F'C= 100 Kg/cm2, de 2 cm., de espesor, acabado común, anclado a muro y piso existente.	M2	95.00			
33	E.P.27	Suministro y colocación de plafón liso de Tablaroca con panel de 13 mm. De espesor marca YPSA o similar a las alturas indicadas.	M2	165.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO N° 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2025

RUBRO: **"REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE ALOJAMIENTO CANINO"**, MAZATLÁN, SIN.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
34	E.P.28	Suministro e instalación de Luminario LED tipo plafón 18 W, luz blanca fría 6500K, redondo, color blanco Volteck PLA-207L o similar	PZA	7.00			
35	E.P.29	Suministro y colocación de salida eléctrica para instalación de lámparas de sobreponer en plafón de Tablaroca	SAL	17.00			
36	E.P.30	Salida eléctrica de apagador, incluye: ranuras, resane, tubería tipo poliducto, caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores y conexión	SAL	14.00			
37	E.P.31	Salida eléctrica de contacto doble, incluye: ranuras, resane, tubería tipo poliducto, caja PVC Conduit, cable THW cal. 10, contacto doble y conexión.	SAL	16.00			
38	E.P.32	Suministro y colocación de salida para red de computación nivel 6 marca trescom con cable belden UTP nivel 6, incluye todo lo necesario para su instalación.	SAL	2.00			
39	E.P.33	Suministro e instalación de centro de carga trifásico de 24 ctos de sobreponer para iluminación y contactos	PZA	1.00			
40	E.P.34	Suministro y colocación de salida eléctrica para instalación de equipos de aire acondicionado en muros	SAL	6.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO N° 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2025

RUBRO: **"REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE ALOJAMIENTO CANINO"**, MAZATLÁN, SIN.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
		CANCELERÍA					
41	E.P.35	Fabricación e instalación de cancel para baño de 0.90 x 2.10 m y fijo de 1.55 x 2.10 a base de aluminio en color natural de 3", con acrílico de 9mm. Con acabado esmerilado (baño de hombres)	PZA	1.00			
42	E.P.35	Fabricación e instalación de cancel para baño de 0.95 x 2.10 m y fijo de 1.20 x 2.10 a base de aluminio en color natural de 3", con acrílico de 9mm. acabado esmerilado (baño de mujeres)	PZA	1.00			
43	E.P.36	VA1.-Ventana corrediza de dos hojas de aluminio anodizado natural marca cuprum línea 3" de 2.54 x 1.00, vidrio 6 mm. con vinil acabado y accesorios marca Techno.	PZA	1.00			
44	E.P.36	VA2.-Ventana corrediza de dos hojas de aluminio anodizado natural marca cuprum línea 3" de 2.00 x 0.56, vidrio 6 mm. con vinil acabado y accesorios marca Techno.	PZA	1.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO N° 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2025

RUBRO: **"REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE ALOJAMIENTO CANINO"**, MAZATLÁN, SIN.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
45	E.P.36	VA3.-Ventana corrediza de dos hojas de aluminio anodizado natural marca cuprum línea 3" de 0.98 x 0.56, vidrio 6 mm. con vinil acabado y accesorios marca Techno.	PZA	1.00			
46	E.P.36	VA4.-Ventana corrediza de dos hojas de aluminio anodizado natural marca cuprum línea 3" de 3.18 x 0.60, vidrio 6 mm. con vinil acabado y accesorios marca Techno	PZA	1.00			
47	E.P.36	VA5.-Ventana corrediza de dos hojas de aluminio anodizado natural marca cuprum línea 3" de 1.52 x 0.60, vidrio 6 mm. con vinil acabado y accesorios marca Techno.	PZA	1.00			
48	E.P.37	(PA) Suministro y colocación de puerta de tambor, bastidor de madera, triplay de pino, chapa con llave, de 0.80 x 2.10 m. incluye: chapa Phillips pomo gamma de cerrojo doble, marco, chambrana y materiales	PZA	7.00			

SUMA PARCIAL		
SUMA ACUMULADA		
I.V.A.		
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO N° 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

N° DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-3-2025

RUBRO: **"REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE ALOJAMIENTO CANINO"**, MAZATLÁN, SIN.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
49	E.P.38	(PA1) Puerta de aluminio en color natural a base de cancelería de 3" con duela de aluminio de .65 x 2.10 m de altura en dos partes, parte superior (ventanilla fija de cristal de 0.60 x 0.46 m y duela de aluminio) y parte inferior (duela de aluminio en una sola pieza) y marco de aluminio marca cuprum o similar en calidad	PZA	7.00			
50	E.P.38	(PA2) Puerta de aluminio en color natural a base de cancelería de 3" con duela de aluminio de 1.0 x 2.10 m de altura con marco de aluminio marca cuprum o similar en calidad.	PZA	2.00			
51	E.P.38	(PA2-1) Puerta de aluminio en color natural a base de cancelería de 3" con duela de aluminio de 0.65 x 2.10 m de altura con ventanilla fija de cristal de 0.60 x 0.46 m y marco de aluminio marca cuprum o similar en calidad.	PZA	7.00			

SUMA PARCIAL		
SUMA ACUMULADA		
I.V.A.		
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA