

ANEXO 2

CATALAGO DE CONCEPTOS



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN: LO-13-J2T-013J2T002-N-4-2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

RUBRO:**"MANTENIMIENTO DE MARINA TURISTICA DE ASIPONA MAZATLAN".**,
MAZATLÁN, SIN

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O			*PRECIOS UNITARIOS*		
		DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
		AREAS COMUNES					
		MADERA					
1		LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE MADERA EN ESCALERA ACCESO AL **MODULO 1, MODULO 2 Y MODULO 3** DE 1.20X0.285 CM	M2	27.36			
2		LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y COLOCACION DE MADERA EN AREA DE TERRAZA DEL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO **MODULO 1** DE 0.09 CM Y LARGO VARIABLE	M2	8.92			
3		LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE MADERA EN DESCANSOS DE ESCALERA ACCESO **MODULO 1, MODULO 2 Y MODULO 3** DE 0.09 CM Y LARGO VARIABLE	M2	26.11			
4		LIMPIEZA Y TRATAMIENTO MADERA EN PRIMER NIVEL, PASILLOS Y AREAS COMUNES (ASADOR/ALBERCA) 0.09 CM X .015 CM Y LARGO VARIABLE	M2	435.33			
		ESTRURAS METÁLICAS					
5		PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO EN PELDAÑOS DE ESCALERAS DEL **MODULO 1, MODULO 2 Y MODULO 3** DE 1.21X0.30CM (CANAL TIPO U DE A36 DE 12"). PINTURA (DOS CARAS)	ML	193			
6		PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO EN LARGUEROS DE 0.20 CM Y DESCANSOS (VARIABLE) DE LAS ESCALERAS, (CANAL TIPO U DE A36 de 8"). PINTURA (DOS CARAS) DEL **MODULO 1, MODULO 2 Y MODULO 3.**	ML	481			
					S U M A P A R C I A L		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O			PRECIOS UNITARIOS		
		DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
7		PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO EN BARANDALES DEL **MODULO 1 AL 4 A BASE DE PASAMANOS DE TUBO REDONDO Y POSTES A CADA 2.5 M DE 2 ½" Y PANTALLA 40 PTR DE 1 1/2 X 1 ½" CON SEPARACION DE 2 CM.**	ML	498			
8		PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO EN ESTRUCTURA TIPO A36 DE 4" DE PASILLOS **PLANTA BAJA. Y EDIFICIOS DEL MODULO 1 AL 4.**	ML	1925			
		MUELLES					
9		RETIRO DE PLUMA METALICA EN ACCESO DE MUELLE DE PEMEX.	PZA	1.00			
10		PINTURA EN BARANDAL GALVANIZADO PERIMETRAL DE MUELLE	ML	200			
11		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL GALVANIZADO METALICO EN MUELLE DE PEMEX.	PZA	1.00			
12		MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ESCALERA EN MUELLE DE PEMEX	P.G.	1.00			
		MODULO 1					
13		IMPERMABILIZANTE PARA LOSAS CON MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM EN **MODULO 1.**	M2	172.90			
14		DESMONTAJE DE TECHUMBRE METALICA LIGERA EN LOSA DE **MODULO 1 Y 2.**	M2	200			
15		MULTYTECHO DE 1" DE ESPESOR X 1 MTS DE ANCHO X 6 MTS DE LARGO EN COLOR BLANCO ARENA Y ACABADO POLIÉSTER.	M2	100			
16		CELOSÍA EN PLAFONES A BASE DE SISTEMA DE DECORATIVO TIPO MADERA DE PANELMOT PVC MOD. FX87-21 O SIMILAR, PARA USO EN EXTERIORES A BASE DE PERFILES OMEGA Y VIGUETA.	M2	25.20			
17		LAMPARA PARA EMPOTAR DE 8"MULTIVOLTAJE ESTEVEZ MOD. 39104-1 O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD. **(TERRAZA NIV. 1 MODULO 1)**	PZA	4.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O			PRECIOS UNITARIOS		
		DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
18		LIMPIEZA DE FACHADA (ALUCOBOND) EN EDIFICIO DE MODULO 1.	M2	233.38			
		OFICINA 2 DO NIVEL					
19		CRISTALES DE 9 MM DE 374 X 240 CM EN PUERTA DE HERRERIA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MÓDULO 1.	M2	9.00			
20		DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISO CERÁMICO EXISTENTE EN PISO	M2	67.75			
21		DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISO CERÁMICO EXISTENTE EN MUROS	M2	21.15			
22		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO DE 60 X 120 CM EN MARCA INTERCERAMIC MODELO NOVELTY ONYX WHITE 60 X 120 O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD.	M2	67.75			
23		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 X 120 CM EN MARCA INTERCERAMIC MODELO NOVELTY ONYX WHITE 60 X 120 O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD	ML	70			
24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAMBRIN EN PARED EN MARCA INTERCERAMIC MODELO ORNAMENTA SABBIA 30 X 60 CM O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD	M2	21.15			
25		APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS (MODULO 1)	M2	155.72			
26		APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN PLAFONES (MODULO 1)	M2	67.75			
27		DESMANTELAMIENTO DE PLAFON DE TABLAROCA POR METODOS MANUALES Y MECANICOS.	M2	67.75			
28		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN LISO DE TABLAROCA CON PANEL DE 12.7 MM. DE ESPESOR MARCA YPSA, A LAS ALTURAS INDICADAS EN PROYECTO.	M2	67.75			
29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON ALMA DE MADERA DE 213 X 85 X 3.5 CM Y MARCO PARA PUERTA .85 X 213 CM REFERENCIA	PZA	1.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

RUBRO:"**MANTENIMIENTO DE MARINA TURISTICA DE ASIPONA MAZATLAN**"., MAZATLÁN, SIN

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O			*PRECIOS UNITARIOS*		
		DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
30		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCEL PARA BAÑO DE 1.22 X 1.9 M A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3", CON CRISTAL TEMPLADO DE 9MM	PZA	1.00			
31		LAVABO OVALIN DE CERÁMICA SCOLCA RECTANGULAR DE 48 X 37 X 13.5 CM RECTANGULAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, LLAVE ANGULAR, ACCESORIOS Y HERRAJES.	PZA	1.00			
32		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOMANDO ALTO PARA LAVABO	PZA	1.00			
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO	JGO	1.00			
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC ALARGADO 4.8 LTS BLANCO MARCA CASTEL, MODELO NEMESIS.	PZA	1.00			
35		ESPEJO DECORATIVO RECTANGULAR BISELADO SIN MARCO DE 80 X 100 CM	PZA	1.00			
36		DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO KIMBERLY CLARK, MODELO 92259 COLOR HUMO O SIMILAR	PZA	1.00			
37		UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, SOLO FRIO	PZA	1.00			
38		UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU/H, SOLO FRIO	PZA	2.00			
39		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA PARA EMPOTAR DE 8 "MULTIVOLTAJE ESTEVEZ MOD. 39104-1 O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD **(OFICINA 2 DO NIVEL MODULO 1).**	PZA	15.00			
40		COLOCACIÓN DE PELÍCULA DE VIDRIO ESMERILADO	M2	88			
41		PERSIANAS ENROLLABLE BLACKOUT DE 200 X 120 CM,	M2	36			
42		PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO EN CANCELERIA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	M2	12			
43		CRISTAL DE 9 MM EN VENTANAS DE 60 X 374 CM EN VENTANA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MÓDULO 1	M2	14			
					S U M A P A R C I A L		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN: LO-13-J2T-013J2T002-N-4-2025 **CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO** **FORMATO N°.**

RUBRO: **:"MANTENIMIENTO DE MARINA TURISTICA DE ASIPONA MAZATLAN".,**
MAZATLÁN, SIN

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O			*PRECIOS UNITARIOS*		
		DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
		MODULO 2					
44		IMPERMABILIZANTE PARA LOSAS CON MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM EN **MODULO 2.**	M2	156.24			
45		LIMPIEZA DE FACHADA (ALUCOBOND) EN EDIFICIO DE MODULO 2	M2	78.81			
46		MULTYTECHO DE 1" DE ESPESOR X 1 MTS DE ANCHO X 6 MTS DE LARGO EN COLOR BLANCO ARENA Y ACABADO POLIÉSTER.	M2	100			
47		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA EN PLAFONES A BASE DE SISTEMA DE DECORATIVO TIPO MADERA DE PANELMOT PVC MOD. FX87-21 O SIMILAR, PARA USO EN EXTERIORES A BASE DE PERFILES OMEGA Y VIGUETA.	M2	100			
48		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA PARA EMPOTAR DE 8 "MULTIVOLTAJE ESTEVEZ MOD. 39104-1 O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, **(EN MODULO 2)**	PZA	12			
49		MANTENIMIENTO A BARRA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRA EN ÁREA GARDEN DEL MODULO 2	M2	1.5			
50		TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE TINA, INCLUYE: DEMOLICIÓN, RESANE, SELLADO CON SILICÓN, Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00			
51		SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE PVC 13 MM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00			
52		APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS (MODULO 2).	M2	40			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
		MÓDULO 3					
53		IMPERMABILIZANTE PARA LOSAS CON MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM EN **MODULO 3.**	M2	125.40			
54		LIMPIEZA DE FACHADA (ALUCOBOND) EN EDIFICIO DE MODULO 3	M2	274.26			
		SALÓN EVENTOS					
55		DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISO CERÁMICO EXISTENTE EN PISO	M2	129.71			
56		DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PISO CERÁMICO EXISTENTE EN MUROS	M2	63.36			
57		DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.	M2	5.00			
58		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO DE 60 X 120 CM EN MARCA INTERCERAMIC MODELO NOVELTY ONYX WHITE 60 X 120 O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD	M2	129.71			
59		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAMBRIN EN PARED EN MARCA INTERCERAMIC MODELO ORNAMENTA SABBIA 30 X 60 CM O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD	M2	31.08			
60		APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE SALON NIV. 1 (MODULO3).	M2	166.47			
61		APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES DE SALON NIV.1 (MODULO 3).	M2	123.00			
62		DESMANTELAMIENTO DE PLAFON DE TABLAROCA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.	M2	129.27			
63		DESMANTELAMIENTO DE CAJILLOS DE TABLAROCA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.	M2	79.20			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

RUBRO:**"MANTENIMIENTO DE MARINA TURISTICA DE ASIPONA MAZATLAN"**., MAZATLÁN, SIN

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O			*PRECIOS UNITARIOS*		
		DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
64		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN LISO DE TABLAROCA CON PANEL DE 12.7 MM. DE ESPESOR MARCA USG O SIMILAR.	M2	150.00			
65		RETIRO DE AISLANTE DE MURO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.	M2	65.00			
66		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON ALMA DE MADERA DE 213 X 85 X 3.5 CM Y MARCO PARA PUERTA .85 X 213 CM	PZA	4.00			
67		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE BAÑO DE DAMAS DE MARCA SANILOCK® SERIE 4200 COLOR BLANCO CON UNA ALTURA DESDE EL PISO HASTA LA PARTE MÁS ALTA DE PANELES., PUERTA Y PILASTRA ES DE 2.10 M DESPEGADO DEL NIVEL DE PISO 30 CM EN BAÑO DE **DAMAS**.	M2	7.00			
68		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE BAÑO MARCA SANILOCK® SERIE 4200 COLOR BLANCO CON UNA ALTURA DESDE EL PISO HASTA LA PARTE MÁS ALTA DE PANELES., PUERTA Y PILASTRA ES DE 2.10 M DESPEGADO DEL NIVEL DE PISO 30 CM EN BAÑO DE **CABALLEROS**	M2	5.00			
69		LAVABO OVALIN DE CERÁMICA SCOLCA RECTANGULAR DE 48 X 37 X 13.5 CM RECTANGULAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, LLAVE ANGULAR, ACCESORIOS Y HERRAJES.	PZA	4.00			
70		MONOMANDO ALTO PARA LAVABO	PZA	4.00			
71		DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, MODELO 94236 COLOR HUMO O SIMILAR.	PZA	4.00			
72		DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO KIMBERLY CLARK, MODELO 92259 COLOR HUMO O SIMILAR	PZA	2.00			
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

RUBRO:"MANTENIMIENTO DE MARINA TURISTICA DE ASIPONA MAZATLAN"., MAZATLÁN, SIN

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O			PRECIOS UNITARIOS		
		DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
73		DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERY CLARK, MODELO 92715 COLOR HUMO O SIMILAR	PZA	3.00			
74		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC ALARGADO 4.8 LTS BLANCO MARCA CASTEL, MODELO NEMESIS.	PZA	3.00			
75		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO TIPO CASCADA MARCA HELVEX, MODELO MG MOJAVE CON FLUXOMÉTRO DE MANIJA MARCA HELVEX, MODELO 110-WC O SIMILAR	PZA	1.00			
76		ESPEJO DECORATIVO RECTANGULAR BISELADO SIN MARCO DE 2.00 X 150 CM.	PZA	2.00			
77		UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, SOLO FRIO.	PZA	4.00			
78		LUMINARIA PANEL SOFT 60X60 EMPOTRAR	PZA	13.00			
79		SALIDA DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO (3H, 1F, 1N + 1TF CAL 14) CABLE THW-LS/THHW-LS CE ROHS 12 AWG DE COLOR NEGRO PARA CARGA POSITIVA, BLANCO PARA NEUTRO Y VERDE PARA TIERRA DE 14 AWG, EN COBRE DE 19 HILOS	ML	100			
80		SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: RANURAS, RESANE, TUBERÍA TIPO POLIDUCTO, CAJA PVC CONDUIT, CABLE THW CAL. 10, CONTACTO DOBLE Y CONEXIÓN	SAL	30			
81		SALIDA ELÉCTRICA DE APAGADOR, INCLUYE: RANURAS, RESANE, TUBERÍA TIPO POLIDUCTO, CAJA PVC CONDUIT 4X4, CABLE THW CAL. 12, APAGADORES Y CONEXIÓN.	SAL	30			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
82		PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO EN CANCELERIA DE LOCAL NIVEL 1 DEL MÓDULO 3	M2	28			
83		CRISTAL DE 9 MM DE 150 X 374 CM EN VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MÓDULO 1	M2	34			
		SALÓN DE BOXEO					
84		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO DE 60 X 120 CM EN MARCA INTERCERAMIC MODELO NOVELTY ONYX WHITE 60 X 120 O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD.	M2	106.27			
85		APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE SALON PB (MODULO3).	M2	110.60			
86		APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES EN SALON PB (MODULO 3).	M2	70.45			
87		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM	M2	35.00			
88		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA DE PINO CON ALMA DE MADERA DE 213 X 85 X 3.5 CM Y MARCO PARA PUERTA 85 X 123 DE 213 CM	PZA	1.00			
89		UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H, SOLO FRIO.	PZA	4.00			
90		LAMPARA T8 LED SOBREPONER A TECHO 2 X 16 W GRIS 6000K MAGG.	PZA	16.00			
		MÓDULO 4					
91		IMPERMABILIZANTE PARA LOSAS CON MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM EN **MODULO 4.**	M2	173.74			
92		LIMPIEZA DE FACHADA (ALUCOBOND) EN EDIFICIO DE MODULO 4	M2	96.55			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O			PRECIOS UNITARIOS		
		DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
93		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE PISO EMPOTRABLE DE BASE E27 IP65, MARCA TECNOLITE MOD. H-625/NG.	PZA	25			
94		SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: RANURAS, RESANE, TUBERÍA TIPO POLIDUCTO, CAJA PVC CONDUIT, CABLE THW CAL. 10, CONTACTO DOBLE Y CONEXIÓN	SAL	20			
95		SALIDA ELÉCTRICA DE APAGADOR, INCLUYE: RANURAS, RESANE, TUBERÍA TIPO POLIDUCTO, CAJA PVC CONDUIT 4X4, CABLE THW CAL. 12, APAGADORES Y CONEXIÓN	SAL	20			
96		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO BOLARDO DE ALUMINIO Y POLICARBONATO DE 120 CM DE ALTURA, MULTIVOLTAJE 100-240 MARCA FORNAX MOD.30HLED2500MV30N, GRADO DE PROTECCIÓN IP65.	PZA	41			
97		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO BOLARDO DE ALUMINIO Y POLICARBONATO DE 250 CM DE ALTURA, MULTIVOLTAJE 100-240 MARCA FORNAX MOD.30HLED2500MV30N, GRADO DE PROTECCIÓN IP65.	PZA	5			
		CASETA DE VIGILANCIA					
98		EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE 80X75CM DE ALTURA CON MÉTODOS MANUALES, INCLUYE; ACOPIO, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.80			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
99		PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2.	M2	3.84			
100		ELABORACIÓN DE ZAPATA CORRIDA 70 x 70 X 15 CM, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE F´C= 250 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO CON PARRILLA DE VARILLAS DEL #4 (1/2") @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS.	ML	3.84			
101		DALA TIPO ARMEX DE 20 X 15 CM, INCLUYE: CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, CIMBRA, ARMADO, DESCIMBRADO.	ML	14.80			
102		MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X40	ML	9.52			
103		CASTILLO TIPO ARMEX DE 15X15 CM PARA MURO DE 12 CM	ML	11.20			
104		FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F`C= 200 KG/CM2,	M2	2.89			
105		FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO F´C= 200 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR.	M2	6.76			
106		APLANADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA	M2	51.56			
107		SALIDA ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LOSA A BASE DE TUBERÍA TIPO POLIDUCTO.	SAL	2			
108		SALIDA ELÉCTRICA DE APAGADOR, INCLUYE: RANURAS, RESANE, TUBERÍA TIPO POLIDUCTO, CAJA PVC CONDUIT 4X4, CABLE THW CAL. 12, APAGADORES Y CONEXIÓN	SAL	2			
109		SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: RANURAS, RESANE, TUBERÍA TIPO POLIDUCTO, CAJA PVC CONDUIT, CABLE THW CAL. 10, CONTACTO DOBLE Y CONEXIÓN	SAL	2			
					S U M A P A R C I A L		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O			PRECIOS UNITARIOS		
		DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
110		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA BIFÁSICO DE 8 ESPACIOS, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODELO QOD8F, 120 V AC, 100 A, 3H 6SP, O SIMILAR.	PZA	1.00			
111		CABLE TIPO THDW, 600V, CALIBRE NO. 8 AWG, PARA ALIMENTAR TABLERO BIFÁSICO DE 100 A.	SAL	1.00			
112		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 15 A DE 1 POLO DE LA MARCA SQUARE D O SIMILAR.	PZA	2			
113		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 15 A DE 2 POLOS DE LA MARCA SQUARE D O SIMILAR.	PZA	1			
114		PISO PORCELÁNICO DE 60X60 CM PISO DE PRIMERA COLOR BEIGE	M2	2.89			
115		APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFON DE CASETA DE VIGILANCIA.	M2	41.96			
116		IMPERMEABILIZANTE PARA LOSAS CON MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM EN CASETA DE VIGILANCIA	M2	6.76			
117		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FIJA DE MEDIDAS 110 CM X 170 CM LÍNEA DE 2" EN ALUMINIO NATURAL PARA EL BAÑO CON CRISTAL NATURAL DE 9 MM, LOS TRABAJOS INCLUYEN COLOCACIÓN Y ARMADO DE MOBILIARIO, O PODRÁ SER UN PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SIMILARES	PZA	3			
118		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FIJA DE MEDIDAS 110 CM X 90 CM LÍNEA DE 2" EN ALUMINIO NATURAL PARA EL BAÑO CON CRISTAL NATURAL DE 9 MM, LOS TRABAJOS INCLUYEN COLOCACIÓN Y ARMADO DE MOBILIARIO, O PODRÁ SER UN PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SIMILARES	PZA	1			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
119		PUERTA ABATIBLE DE 80 X 210 CM CON DUELA EN LA PARTE INFERIOR A BASE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL DE 9MM.	PZA	1			
120		UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU/H, SOLO FRIO.	PZA	1			
		PATIO DE MANIOBRAS					
121		LUMINARIA LED ATBO P455 MVOLT R3, INCLUYE; CABLE THW CAL. 12, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO.	PZA	10			
122		REPARACION DE TAPA DE CONCRETO DE REGISTROS ELECTRICOS.	PZA	3			
123		PINTURA EN FALDONES METALICOS DE FACHADA A BASE DE PTR 1x1" CON SEPARACION DE ½".	M2	650			
		OTROS					
124		MURO DE TABLA ROCA A UNA CARA.	M2	100			
125		RETIRO Y COLOCACION DE PERGOLA DE HERRERIA EN LOCAL DE MODULO 2.	M2	18.68			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA