ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
		PRELIMINARES/DESONTAJES					
1	E.P.1	Demolición de banqueta de 12 cms de espesor, por medio de rompedora eléctrica de 30 kg, comprende: delimitación de área con cortadora de concreto, generador de corriente de 8000 w. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo	M2	18.00			
2	E.P.1	Demolición de guarnición existente con rompedora eléctrica de 30 kg, comprende: delimitación de área con cortadora de concreto, generador de corriente de 8000 w. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo	M	11.00			
3	E.P.2	Afine y renivelación de terreno en área de banqueta demolida, comprende: compactación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra y equipo	M2	18.00			
4	E.P.3	Acarreo en carretilla de material producto de demoliciones, a una distancia de hasta 40 mts a la zona de acopio, para su posterior retiro fuera de la obra.	M3	4.6			
5	E.P.4	Elaboración de banqueta de 12 cm de espesor, comprende: malla electro soldada 6.6.-10.10, concreto hecho en obra con resistencia f'c: 150 kg/cm2, acabado escobillado	M2	18.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
6	E.P.5	Elaboración de guarnición de 15x20x40 centímetros, con concreto con una resistencia de f'c=200 kg/cm2, incluye: concreto, cimbrado con cimbra, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado escobillado aparente, juntas con volteador, curado, descimbrado y suministro aplicado de pintura de tránsito amarilla base agua Osel oro o similar	M2	3.5			
7	E.P.6	Suministro y colocación de bolardos rodeando rampa de banqueta en acceso peatonal, comprende: la fabricación del mismo con tubo de 6" de diámetro de acero al carbón, con pared de 1/4", colado con concreto f'c=150 kg/cm2 y reforzado con 4 de varilla de 3/8" y anillos de alambrón @ 15 cm, aplicado de fondo y pintura negra mate con líneas blancas reflejantes.	M2	12			
8	E.P.7	Pintura amarillo tránsito en guarniciones, a base de pintura de esmalte tipo transito mca. Osel o similar en color amarillo en anchos de 0.20-0.30 m, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo	M	3.2			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
9	E.P.8	Pintura de esmalte de secado rápido berel o similar en color negro mate y líneas blancas en bolardos de acceso, según diseño, comprende preparación de la superficie, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	12.00			
10	E.P.9	Retiro en camión de volteo de 7 m3, con carga mecánica, de material producto de demoliciones, desperdicios, escombro y desecho que se generen durante la ejecución de los trabajos.	SER	2.00			
11	E.P.1	Demolición de asfalto para desplante de guarnición abriendo cepa de 0.20 m x 0.20 m	M2	49.00			
12	E.P.1	Demolición de azulejo existente en área de quiosco y arcos de acceso, incluye limpieza y retiro a una distancia máxima de 40 metros hacia área de almacenamiento provisional	M2	62.00			
13	E.P.1	Demolición de azulejo existente en área de quiosco y arcos de acceso, incluye limpieza y retiro a una distancia máxima de 40 metros hacia área de almacenamiento provisional	M	2.5			
14	E.P.10	Retiro de rejilla existente, incluye cortes de concreto, demoliciones y retiro de material producto de demoliciones a una distancia máxima de 40 metros	M2	19.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
15	E.P.5	Realización de guarnición de 15x20x40 centímetros, rodeando área de explanada de 15x20x40 centímetros con concreto hecho en obra y resistencia f'c=200 kg/cm2, incluye: concreto, cimbrado con cimbra, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado, descimbrado y suministro aplicado de pintura de tránsito amarilla base agua Osel oro o similar	M	49.00			
16	E.P.11	Suministro y colocación de azulejo tipo talavera color azul colonial de 15 x 15 cms, mca. tejacron o similar, en área de quiosco, arcos de acceso y jardinera frente a sanitarios de plazuela, comprende: envío desde zacatecas, México a la ciudad de Mazatlán, acarreos, desperdicios, adhesivo crest, boquilla de 3 mm, crucetas separadoras, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.	M2	65.00			
17	E.P.12	Fabricación de base de jardinera con acabado de piedra lavada.	M2	2.5			
18	E.P.13	Suministro y aplicado de sellador a piso estampado en área de kiosco	M2	938.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
19	E.P.14	Retoques a pintura de piso estampado para revivir colores de formas plasmadas, incluye: limpieza del área, suministro y aplicado de color de acuerdo a paleta de colores de diseños existente	M2	1.00			
20	E.P.15	Llave temporizadora para lavabo Urrea 9248 o similar, incluye suministro y colocación de llave y accesorios.	PZA	4.00			
21	E.P.16	Suministro y colocación de cespol para lavamanos marca Urrea código 216 o similar.	PZA	4.00			
22	E.P.17	Suministro y colocación de llave temporizadora para mingitorio marca Urrea código 85852621 o similar.	PZA	2.00			
23	E.P.18	Suministro y colocación de válvula de descarga dual para wc coflex o similar en sanitarios de interior de edificio	PZA	4.00			
24	E.P.19	Suministro y Colocación de rejilla fiberglass de 1.5 pulgadas de espesor para formar rejillas pluviales en módulos de 0.30 x 0.90 m, incluyendo contramarco de ángulo estructural de acero de 1 ¼" x 3/16.	M	18.50			
25	E.P.20	Mantenimiento a mampara de mingitorios, considerando solo sistema de fijación a pared y piso; y mantenimiento a mampara de mingitorios, considerando solo sistema de fijación a pared y piso en interior de edificio	M	2.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECH

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO **FORMATO Nº.**

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
26	E.P.21	Barandal de acero inoxidable de 1.10m de alto para delimitación de explanada y acceso peatonal de terminal de cruceros, fabricado con tubo cal 18 y tornillería de acero inoxidable t-304 acabado satinado. pasamanos de tubo de 3", contemplando 2 travesaños intermedios de 1.5", con postes de 3" @ 1.50m, uniones en esquinas con conectores de tubo de 1.5", incluye anclaje a una profundidad de 30cm partiendo del nivel de guarnición.	M	32.5			
27	E.P.22	Suministro y colocación de tapa de registro conformado por tapa de concreto reforzado de 92x76cm	PZA	1.00			
28	E.P.22	Suministro y colocación de tapa de registro conformado de marco de acero y tapa de concreto reforzado de 52x72cm	PZA	2.00			
29	E.P.22	Suministro y colocación de tapa de registro conformado de marco de acero y tapa de concreto reforzado de 50x60cm	PZA	1.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO **FORMATO Nº.**

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
30	E.P.23	Retiro de pasto sintético en acceso a lonaria, incluye limpieza del área después del retiro y almacenaje temporal al área indicada por la entidad	M2	113.5			
31	E.P.24	Retiro de piso existente en sanitarios del interior del edificio principal, incluye demolición, limpieza y retiro a una distancia máxima de 40 metros hacia área de almacenamiento provisional	M2	31.50			
32	E.P.25	Colocación de piso en sanitarios similar en interior del edificio principal, incluye el suministro y colocación.	M2	31.50			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO **FORMATO Nº.**

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
33	E.P.26	Desmantelamiento de cancel de cristal templado de 3.70 x 3.70, formado por dos puertas abatibles con fijos laterales y antetecho, en acceso principal entre plazuela y módulo turístico. comprende: recuperación en lo posible de cristales y elementos que la conforman, acarreos en el interior de la obra en el sitio designado por la entidad a una estación máxima de 40 m. incluye: retiro de bisagras hidráulicas, herrajes, materiales, manc de obra, herramienta y equipo herramienta y equipo.	PZA	1.00			
34	E.P.27	Suministro y colocación de puertas de acceso entre terraza y módulo turístico de apertura automática de cristal templado con corredera de aluminio corredera automática de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 2.00x2.10m y dos hojas fijas a los costados, compuesta por, cajón superior con mecanismo, equipo motorizado y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico.	PZA	1.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIO S UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
35	E.P.28	Mantenimiento a puerta de acceso a oficinas de tropicales tours.	PZA	1.00			
36	E.P.29	Suministro y colocación de cierra puerta de sanitario de damas de interior de edificio	PZA	1.00			
37	E.P.30	Retiro de mamparas existentes para realizar trabajos en área de sanitarios de interior de módulo turístico, incluye sanitarios de damas, mamparas de 5 wc	PZA	5.00			
38	E.P.30	Retiro de mamparas existentes para realizar trabajos en área de sanitarios de interior de módulo turístico, incluye sanitarios de hombres, mamparas de 3 wc y 2 mingitorios retiro de mamparas existentes para realizar trabajos en área de sanitarios de interior de módulo turístico, incluye sanitarios de damas, mamparas de 5 wc	PZA	3.00			
39	E.P.31	Recolocación de mamparas existentes después de realizados trabajos en área de sanitarios de interior de módulo turístico, incluye sanitarios de damas mamparas de 5 wc	PZA	5.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE UNAPROP"**, MAZATLAN, SIN

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO **FORMATO Nº.**

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
40	E.P.31	Recolocación de mamparas existentes después de realizados trabajos en área de sanitarios de interior de módulo turístico, incluye sanitarios de hombres mamparas de 3 wc y dos mingitorios	PZA	3.00			
41	E.P.20	Mantenimiento a mampara de mingitorios, considerando solo sistema de fijación a pared y piso; y mantenimiento a mampara de mingitorios, considerando solo sistema de fijación a pared y piso en interior de edificio	M	1.00			
42	E.P.18	Suministro y colocación de válvula de descarga dual para wc coflex o similar en sanitarios de interior de edificio	PZA	8.00			
43	E.P.17	Suministro y colocación de llave temporizadora para mingitorio marca Urrea código 85852621 o similar.	PZA	3.00			
44	E.P.15	Suministro y colocación de llave temporizadora para lavamanos marca Urrea código 9248 o similar, en sanitarios de interior de edificio	PZA	8.00			
45	E.P.16	Suministro y colocación de cespol para lavamanos marca Urrea código 216 o similar.	PZA	8.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIA NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO **FORMATO Nº.**

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
46	E.P.32	Retiro y recolocación de wc, en sanitarios hombres y mujeres en interior de módulo turístico para cambio de piso, comprende; la reposición de bridas reconexión de sanitarios, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.	PZA	8.00			
47	E.P.33	Impermeabilización de techumbre en área de bodega a base de impermeabilizante Fester Critón 6 años o similar, sellando juntas con cemento plástico reforzadas con membrana hidrocoat, comprende: el retiro de tubería eléctrica existente y suministro y colocación de nueva tubería, así como su canalización separándola de la cubierta de lámina, recableado entre registros condulet, sellado con lámina galvateja en área donde se ubicaba manejadora de aire, incluye: materiales, mano de obra herramienta y equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.	M2	65.00			
						SUMA PARCIAL	
						SUMA ACUMULADA	
						I.V.A.	
						IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

ANEXO 2

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-6-2025
RUBRO: **"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TERMINAL TURISTICA", MAZATLÁN, SINALOA.**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

No. DE CONCEPTO	E. P.	C O N C E P T O DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
48	E.P.34	Desmantelamiento de manejadora y ducto de aire acondicionado existente en azotea de bodega, para evitar filtraciones, incluye sellado de área con lámina galvateja para evitar filtraciones en bodega	PZA	1.00			
49	E.P.35	Diagnostico eléctrico, incluye verificación de líneas de carga y líneas de carga, con la finalidad de determinar consumos y proyecciones	SER	1.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA