

Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
LO-13-J2T-013J2T002-N-11-2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.,**

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
		PRELIMINARES/DESMONTAJES					
1	E.P.1	Desmontaje de lavabo de pedestal existente, con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00			
2	E.P.1	Desmontaje de W.C. de tanque bajo existente, con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00			
3	E.P.1	Desmontaje de mingitorio existente, con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00			
4	E.P.1	Desmontaje de tarja de 55 x 90 cm existente, con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00			
5	E.P.1	Desmontaje de cancelería de aluminio en DIVISION ARCHIVO 3.79 x 2.95 altura existente con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.00			

SUMA PARCIAL		
SUMA ACUMULADA		
I.V.A.		
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



2026 año de Margarita Maza

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
6	E.P.1	Desmontaje de puerta de madera de 0.80x2.10 m. y marco existente con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00			
7	E.P.1	Desmontaje de puerta de aluminio de 0.90x2.10 m existente con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00			
8	E.P.1	Desmontaje de Mini Split York o similar de 2 toneladas existente con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00			
9	E.P.1	Desmontaje e instalación de Mini Split York o similar de 1 toneladas	PZA	2.00			
		DEMOLICIONES					
10	E.P.2	Demolición de muro Interior de tabla roca marca Panel Rey o similar de 10 cms de espesor en interiores, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	43.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
11	E.P.2	Demolición de muro 14 cm, de espesor, de tabicón a mano con marro, incluye: cadenas y castillos, aplanado por ambas caras, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	M2	2.50			
12	E.P.3	Demolición de azulejo en muros, piso de loseta, aplanado en muros de 1 a 3 cm, a una altura Max de 3 m.	M2	46.00			
		ALBAÑILERÍA					
13	E.P.4	Lambrin porcelánico de 59.6 x 119.4 cm rectificado.	M2	37.00			
14	E.P.4	Piso cerámico antiderrapante 20x20 cm	M2	8.50			
15	E.P.5	Sardinel en regadera de 8 x 10 cm de altura.	M	3.50			
		MUROS DIVISORIOS					
16	E.P.6	Medio muro Interior de tabla roca marca Panel Rey o similar de 7.5 cms de espesor en interiores, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26 incluye todo lo necesario para su correcta instalación	M2	21.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
17	E.P.6	Muro Interior de tabla roca marca Panel Rey o similar de 10 cms de espesor en interiores, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26 incluye todo lo necesario para su correcta instalación	M2	36.50			
		CARPINTERÍA					
18	E.P.7	(PA) Colocación de puerta de tambor de 0.90 x 2.10 m recuperada incluye: colocación marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, acabado barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	PZA	1.00			
		CANCELERÍA					
19	E.P.8	Fabricación e instalación de mampara para baño de 1.45 x 2.10, fijo de 0.44 x 2.10 m a base de aluminio en color natural de 2", con acrílico de 6mm. Con acabado esmerilado (en regaderas).	PZA	1.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
20	E.P.8	Fabricación e instalación de puerta de 0.69 x 2.10 m a base de aluminio en color natural de 2", con acrílico de 6mm. Con acabado esmerilado (en regaderas).	PZA	2.00			
21	E.P.8	Fabricación e instalación de mampara para baño de 1.45 x 2.10 m y fijo de 0.44 x 2.10 m a base de aluminio en color natural de 2", con acrílico de 6mm. acabado esmerilado (en W. C.)	PZA	1.00			
22	E.P.8	Fabricación e instalación de puerta de 0.69 x 2.10 m a base de aluminio en color natural de 2", con acrílico de 6mm. Con acabado esmerilado (en W. C.)	PZA	2.00			
23	E.P.9	(PA1) Rehabilitación de puerta doble abatible de 1.6 m. de ancho por 2.1 m. de altura, con perfiles de aluminio natural de 1.75'' pulgadas, anodizado duranodick, cristal filtrasol gris de 6 mm	PZA	1.00			
24	E.P.9	(PA2) Rehabilitación de Puerta abatible de 0.8 m. de ancho por 2.1 m. de altura, de perfiles de aluminio blanco de 1.75'' pulgadas, anodizado duranodick, cristal filtrasol gris de 6 mm y duela de aluminio	PZA	1.00			
25	E.P.10	Espejo decorativo rectangular con marco de 80 x 100 cm	PZA	1.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
26	E.P.10	Espejo decorativo rectangular con marco de 100 x 100 cm	PZA	1.00			
27	E.P.11	VA1.-Suministro e instalación de cristal en fijo de Ventana de aluminio anodizado natural marca cuprum línea 3" de 2.54 x 1.00, vidrio 6 mm	PZA	1.00			
28	E.P.12	Suministro e instalación de vinil acabado esmerilado en ventanas existentes	M2	47.00			
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA					
29	E.P.13	Suministro y colocación de salida sanitaria de 4 " incluye: materiales, mano de obra y herramienta	SAL	4.00			
30	E.P.14	Suministro y colocación de salida sanitaria de 2 " incluye: materiales, mano de obra y herramienta	SAL	7.00			
31	E.P.15	Suministro y colocación de salida hidráulica a base de CPVC 13 mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta	SAL	9.00			
32	E.P.16	Suministro y colocación de coladera universal con trampa para regadera	PZA	2.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
33	E.P.17	Suministro y colocación de salida de drenaje para equipo de aire acondicionado de ¾" " incluye: materiales, mano de obra y herramienta	SAL	2.00			
34	E.P.18	Suministro y colocación de Sanitario blanco de una pieza alargada con descarga de 3.8 y 4.8 lt en baños de mujeres	PZA	2.00			
35	E.P.19	Suministro y colocación de mingitorio modelo NASSAU marca Vitromex o similar de bajo consumo de agua, descarga de 3.8 litros en baño de hombres	PZA	1.00			
36	E.P.20	Lavabo con pedestal en piso cerámica manantial 83.5 X 47.9 X 35.8 CM 2 piezas, Marca: incluye: llave mezcladora, llave angular, accesorios y herrajes	PZA	3.00			
37	E.P.21	Juego de accesorios para baño	PZA	3.00			
38	E.P.22	Suministro e instalación de tarja doble de acero inoxidable y accesorios para su conexión	PZA	1.00			
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
39	E.P.23	Suministro y colocación de regadera eléctrica Lorenzetti Mod. ADVANCE o similar	PZA	2.00			
40	E.P.24	Suministro y colocación de lámpara de sobreponer 1.23 x 63.0 cm Magg Mod. KROMOS II 3 X 28 W led o similar.	PZA	12.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
41	E.P.25	Suministro y colocación de tubos led tipo T8 18W. para lampara BOSUI LED IP65 65000K	PZA	8.00			
42	E.P.26	Salida eléctrica de apagador en escalera, incluye: ranuras, resane, Tubo Conduit ligero de 13 mm (1/2") verde Amanco, fabricado en plástico PVC autoextinguble , caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores y conexión.	SAL	11.00			
43	E.P.27	Salida eléctrica de contacto doble, incluye: ranuras, resane, Tubo Conduit ligero de 13 mm (1/2") verde Amanco, fabricado en plástico PVC autoextinguble , caja PVC Conduit, cable THW cal. 10, contacto doble y conexión.	SAL	17.00			
44	E.P.28	Suministro y colocación de salida eléctrica para instalación de equipos de aire acondicionado en muros	SAL	2.00			
45	E.P.29	Suministro e instalación de extractor de aire de 20.90 x 20.90 cm marca Estévez o similar con un ducto de 152.4 mm de diámetro con una potencia de 25 W con una tensión de 127 volts a 60 Hertz de frecuencia	PZA	3.00			
46	E.P.30	Suministro e instalación de Parrilla eléctrica de 30 CM ACERO PLATA en acero inoxidable marca TEKA o similar con perillas ergonómicas frontales wish, perillas de seguridad, placas blindadas, zona de cocción 1 placa rápida de 180 mm 2,000 w - 1 placa rápida 145 mm 1,450 w, piloto de funcionamiento, potencia nominal máxima 3450 w, voltaje 127 v, frecuencia 50 y 60 Hz	PZA	1.00			

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | RAZÓN SOCIAL | LUGAR Y FECHA



No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
		AIRE ACONDICIONADO					
47	E.P.31	Suministro e instalación de Mini Split York o similar de 2 toneladas	PZA	1.00			
48	E.P.32	Suministro e instalación de Mini Split York o similar de 1 toneladas	PZA	2.00			
		ACABADOS					
49	E.P.33	Suministro e instalación de Lava-secadora Samsung Bespoke 14 Kg WD14BB904DGBAX Negro o similar	PZA	2.00			
50	E.P.57	Suministro e instalación REFRIGERADOR SAMSUNG 12 PIES TOP MOUNT DE DOS PUERTAS ACERO Modelo Rt35dg5724s9em o similar	PZA	1.00			
51	E.P.58	Suministro e instalación de Horno de Microondas marca GE 1.4 pies acabado espejo Modelo Mge14sejg o similar	PZA	1.00			
52	E.P.34	Suministro de MESA RECTANGULAR PLEGABLE 2.4 M X 74.9 CM X 76.2 CM GRIS DE RESINA marca LIFETIME o similar	PZA	2.00			
53	E.P.35	Suministro de SILLA PLEGABLE 84 X 47.8 CM BLANCO LIFETIME o similar	PZA	20.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
54	E.P.36	Suministro de Banca de Acero 3 Plazas	PZA	2.00			
55	E.P.37	Mueble central de tabla roca marca Panel Rey o similar de 10 cms de espesor y cubierta con piso porcelánico Interceramic Majestia calacatta bronce de 60x120 cm. Pulido, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26 incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	1.00			
56	E.P.38	Barra para cocina de tabla roca verde antihumedad (anti-moho) marca Panel Rey o similar de 3.95 x 0.63 x 10 cms con cubierta de piso porcelánico Interceramic Majestia calacatta bronce de 60x120 cm. Pulido, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26 incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	1.00			
57	E.P.39	Suministro y aplicación de pintura vinílica y resanes en muros y Plafón, colores según proyecto marca Comex tipo Vinimex o similares incluye todo lo necesario para su ejecución	M2	416.00			
		OFICINAS ADMINISTRATIVAS					
		PRELIMINARES/DESMONTAJES					
58	E.P.1	Desmontaje de cancelería de aluminio oficinas existentes con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	5.00			
					SUMA PARCIAL		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | RAZÓN SOCIAL | LUGAR Y FECHA



No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
59	E.P.1	Desmontaje y montaje de puerta principal de aluminio de 0.90 x 2.10 m existente con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00			
60	E.P.1	Desmontaje y montaje de mesa a base de muro de Tablaroca y cubierta de madera existente con recuperación, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00			
61	E.P.1	Desmontaje de apagador, incluye: retiro de Tubo Conduit ligero de 13 mm (1/2") verde Amanco, fabricado en plástico PVC autoextinguble , caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores	PZA	1.00			
62	E.P.1	Desmontaje de contacto doble, incluye: retiro de Tubo Conduit ligero de 13 mm (1/2") verde Amanco, fabricado en plástico PVC autoextingible, caja PVC Conduit, cable THW cal. 10, contacto doble.	PZA	6.00			
63	E.P.1	Desmontaje de contacto regulado en circuitos controlados.	PZA	5.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



2026 año de Margarita Maza

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
64	E.P.1	Desmontaje e instalación de lámpara led de 61 x 61 para empotrar en plafón de tabla roca	PZA	3.00			
65	E.P.1	Desmontaje de Salida para red de computación nivel 6.	PZA	5.00			
66	E.P.1	Desmontaje y montaje de proyector existente con recuperación, incluye: retiro de pantalla, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00			
67	E.P.1	Desmontaje de aires acondicionados existentes	PZA	4.00			
		HERRERIA					
68	E.P.61	Suministro e instalación de protección a equipo de Mini Split de Gerencia de Operaciones e Ingeniería, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00			
		DEMOLICIONES					
69	E.P.2	Demolición de muro Interior de tabla roca marca Panel Rey o similar de 10 cms de espesor en interiores, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	30.00			

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | RAZÓN SOCIAL | LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
70	E.P.2	Demolición de escritorio de tabla-roca existente.	PZA	2.00			
71	E.P.2	Demolición de plafón de tabla-roca liso existente.	M2	136.00			
72	E.P.40	Firme de concreto F'C= 200 kg/cm2 de 8.5 cm de espesor, acabado común	M2	17.00			
73	E.P.41	Desbastado, Pulido y abrillantado de piso de terrazo existente en área de oficinas.	M2	136.00			
		MUROS DIVISORIOS					
74	E.P.42	Muro Perimetral combinado de fibrocemento marca Durock o similar en la cara del muro que da al exterior y tabla roca marca Panel Rey o similar en la cara interior de oficinas, de 10 cm de espesor y 1.60 de altura.	M2	26.00			
75	E.P.43	Entrepaños de tabla roca marca Panel Rey o similar de 10 cms de espesor x 40 cm de ancho, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26 incluye todo lo necesario para su correcta instalación	M	123.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
76	E.P.43	Muro Interior de tabla roca marca Panel Rey o similar de 10 cms de espesor x 3.18 de altura en interiores, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26 incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	123.00			
77	E.P.43	Muro Interior de tabla roca marca Panel Rey o similar de 10 cms de espesor x 2.50 de altura en interiores, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26 incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	45.00			
78	E.P.44	Suministro y colocación de plafón reticular de 61 x 61 cm.	M2	136.00			
		CARPINTERÍA					
79	E.P.45	(PA) Suministro y colocación de puerta de tambor de 0.90 x 2.10 m incluye: colocación marco sencillo de madera de pino con chambranas, bisagras latonadas, POMO GAMMA RECÁMARA ACERO INOXIDABLE marca Phillips o similar, acabado barniz natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00			
		CANCELERÍA					
						SUMA PARCIAL	
						IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
80	E.P.46	(PA1) puerta de 0.90 x 2.10 de marco de aluminio anodizado de color negro marca cuprum o similar, incluye chapa marca techno.	PZA	4.00			
81	E.P.46	VA1.-Ventana de aluminio anodizado negro marca cuprum línea 2" de 1.20 x 2.50, vidrio 6 mm. fija y accesorios marca Techno	PZA	6.00			
82	E.P.46	VA2.-Ventana de aluminio anodizado negro marca cuprum línea 2" de 1.36 x 2.80, vidrio 6 mm. con un fijo y una corrediza y accesorios marca Techno	PZA	3.00			
83	E.P.46	VA3.-instalación de Ventana de aluminio (recuperada) anodizado negro marca cuprum línea 2" de 1.33 x 0.59, de guillotina con vidrio 6 mm. con un fijo y una corrediza y accesorios marca Techno	PZA	2.00			
84	E.P.62	Instalación de placas de aluminio compuesto en fachada	M2	72.00			
85	E.P.47	Suministro y colocación de vinil y polarizado	M2	29.00			
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA					
86	E.P.48	Suministro y colocación de salida sanitaria de 2 " incluye: materiales, mano de obra y herramienta	SAL	1.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
87	E.P.49	Suministro y colocación de salida hidráulica a base de CPVC 13 mm incluye: materiales, mano de obra y herramienta	SAL	1.00			
88	E.P.17	Suministro y colocación de salida de drenaje para equipo de aire acondicionado de ¾" " incluye: materiales, mano de obra y herramienta	SAL	6.00			
89	E.P.22	Suministro e instalación de tarja sencilla de acero inoxidable con accesorios para su conexión	PZA	1.00			
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
90	E.P.50	Suministro e instalación de lámpara led de 61 x 61 para empotrar en plafón de tabla roca	PZA	17.000			
91	E.P.51	Suministro y colocación de lámpara de sobreponer 1.23 x 63.0 cm Magg Mod. KROMOS II 3 X 28 W led o similar	PZA	9.000			
92	E.P.52	Salida eléctrica de apagador doble, incluye: resane, Salida eléctrica de apagador doble, incluye: resane, Tubo Conduit ligero de 13 mm (1/2") verde Amanco, fabricado en plástico PVC autoextinguble , caja PVC Conduit 4x4, cable THW cal. 12, apagadores y conexión.	SAL	13.00			
93	E.P.53	Salida eléctrica de contacto doble, incluye: resane, tubería tipo poliducto, caja PVC Conduit, cable THW cal. 10, contacto doble y conexión	SAL	26.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | RAZÓN SOCIAL | LUGAR Y FECHA



No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
94	E.P.54	Contacto regulado en circuitos controlados.	SAL	7.00			
95	E.P.55	Salida para red de computación nivel 6.	SAL	14.00			
96	E.P.56	Suministro y colocación de salida eléctrica para instalación de equipos de aire acondicionado en muros	SAL	9.00			
97	E.P.29	Suministro e instalación de extractor de aire de 20.90 x 20.90 cm marca Estévez o similar con un ducto de 152.4 mm de diámetro con una potencia de 25 W con una tensión de 127 volts a 60 Hertz de frecuencia.	PZA	1.00			
98	E.P.30	Suministro e instalación de Parrilla eléctrica de 30 CM ACERO PLATA en acero inoxidable marca TEKA o similar con perillas ergonómicas frontales wish, perillas de seguridad, placas blindadas, zona de cocción 1 placa rápida de 180 mm 2,000 w - 1 placa rápida 145 mm 1,450 w, piloto de funcionamiento, potencia nominal máxima 3450 w, voltaje 127 v, frecuencia 50 y 60 Hz	PZA	1.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



2026 año de Margarita Maza

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
		AIRE ACONDICIONADO					
99	E.P.32	Suministro e instalación de Mini Split York o similar de 1 toneladas	PZA	5.00			
100	E.P.32	Reubicación de Mini Split York o similar de 1 toneladas existente	PZA	1.00			
		ACABADOS					
101	E.P.59	Barra para cocina de tabla roca verde antihumedad (anti-moho) marca Panel Rey o similar en escuadra la medida del lado largo sería de 3.75 x 0.51 x 10 cms de cubierta y el lado corto de 1.44 x 0.51 x 10 cm con cubierta de piso porcelánico Interceramic Majestia calacatta bronce de 60x120 cm. Pulido, con bastidor de canaleta de lámina galvanizada cal. 26 incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	1.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN: LO-13-J2T-013J2T002-N-11-2026

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.,**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	 CON NUMERO	 IMPORTE
102	E.P.60	Suministro y aplicación de Textura Texturi de Comex o similar	M2	559.00			
103	E.P.39	Suministro y aplicación de pintura vinílica y resanes en muros, colores según proyecto marca Comex tipo Vinimex o similares incluye todo lo necesario para su ejecución	M2	820.00			
		DEMOLICIÓN DE PASARELA					
104	E.P. 63	Retiro de barandal existente en pasarela de Terminal de Transbordadores.	M	284.00			
105	E.P.64	Demolición y desmantelamiento de escalera en pasarela de Terminal de Transbordadores.	PZA	1.00			
106	E.P. 65	Demolición de pasarela de Terminal de Transbordadores	M3	54.00			
107	E.P. 66	Deshabilitado de estructura de pasarela de Terminal de Transbordadores.	M	350.00			
108	E.P. 67	Retiro de tubería de agua obsoleta en pasarela de Terminal de Transbordadores	M	10.00			
					SUMA PARCIAL		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
109	E.P. 68	Carga y acarreo al primer kilómetro del material producto de la demolición	M3	54.00			
110	E.P.69	Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material producto de la demolición y del corte en caja	M3- Km	540.00			
		FIBRA ÓPTICA					
111	E.P.70	Elaboración de enlace entre calle Emilio barragán y site de edificio ASIPONAMAZ, incluye: corte de concreto, demolición, excavación, cama de arena, encofrado material y mano de obra.	ML	9.00			
112	E.P.70	Elaboración de cruce de calle Emilio Barragán frente a modulo turístico, incluye: corte de concreto, demolición, excavación, cama de arena, encofrado material y mano de obra.	ML	12.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
113	E.P.70	Conexión entre registros de calle Hilario Rodríguez hacia transbordadores, incluye: corte de concreto, demolición, excavación, cama de arena, encofrado material retiro de adoquín y reacomodo y mano de obra.	ML	35.00			
114	E.P.71	Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto polimérico a cada 100 m aproximadamente, medidas 40x.40x.40m para recibir canalización, incluye: material y mano de obra.	PZA	8.00			
115	E.P.71	Suministro y colocación de tubo pad (poliducto de alta densidad) de 2" color azul, incluye: guía, material y mano de obra.	ML	218.00			
116	E.P.70	Excavación en jardinera para enlace entre registro existentes, incluye: excavación, movimiento de tierra a una profundidad de 40 cm, resane de paso, material y mano de obra	ML	22.00			
117	E.P.70	Elaboración de cruce de calle en transbordadores para comunicar registros, incluye: incluye: corte de concreto, demolición, excavación, cama de arena, encofrado material y mano de obra, retiro de adoquín y reacomodo.	ML	14.00			
118	E.P.72	Reposición de tapas de concreto para registro de 80x80 en transbordadores, incluye: retiro de las existentes. material y mano de obra	PZA	8.00			
					SUMA PARCIAL		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | RAZÓN SOCIAL | LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
119	E.P.72	Elaboración de dren para registro existente, incluye colocación de gravilla, corte de tuberías, material y mano de obra.	PZA	6.00			
120	E.P.73	Sondeo de tuberías, y guía para cableado en área de transbordadores, incluye: material y mano de obra.	ML	312.00			
121	E.P.71	Suministro y colocación de Cable de fibra óptica exterior adsspp monomodo 9/125 de 36 hilos espan 100m semiseco 3200n	ML	3,700.00			
122	E.P.71	Suministro y colocación de Acoplador jumper lc (upc) monomodo 9/125 dúplex de 2 m riser de 2 mm	PZA	26.00			
123	E.P.71	Suministro y colocación de Pigtail (riso) para 9/125 monomodo de 2mm	PZA	48.00			
124	E.P.71	Suministro y colocación de Manga termo contráctil en frio para empalmes de 90mm	PZA	48.00			
125	E.P.71	Suministro y colocación de Sujetador para manga	PZA	48.00			
126	E.P.71	Suministro y colocación de Distribuidor 2 u con 24 acopladores sc/upc dúplex monomodo	PZA	1.00			
127	E.P.71	Suministro y colocación de Charola de empalme para distribuidores ópticos	PZA	2.00			
128	E.P.71	Suministro y colocación de Distribuidor pared 12 puertos con 04 acopladores sc/upc duples monomodo	PZA	3.00			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | RAZÓN SOCIAL | LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
129	E.P.71	Suministro y colocación de Cierre de empalme horizontal primer nivel de 48 a 72 fibras. grado ip68 clap/block	PZA	1.00			
130	E.P.71	Suministro y colocación de Tubería conduit PVC tipo pesado ced 80 de 1 1/2" para canalización en azotea de Transbordadores y Modulo Turístico.	ML	80.00			
		PINTURA EN FACHADAS					
131	E.P.74	Limpieza de muros, castillos y dalas de concreto	M2	30.00			
132	E.P.75	Limpieza en seco sobre muros para eliminar salitre.	M2	30.00			
133	E.P.76	Aplanado en muros con mortero de cemento arena	M2	30.00			
134	E.P.76	Resane en castillos y dalas con mortero de cemento arena	M2	30.00			
135	E.P.77	Aplicación de Pintura vinílica en muros exteriores de Edificios de Transbordadores.	M2	2,062.00			
136	E.P.78	Impermeabilización de losa de azoteas en Edificios de Transbordadores.	M2	1,555.00			

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
137	E.P.79	Supresor de Picos QO120SB TIPO QO, T2, 22 KA,1F, 2H, 120 VCA, ENCHUFABLE.	PZA	6.00			
138	E.P.80	Barra de cobre de ¼" grosor por ¾ ancho corte 21cm con capacidad en amperes por el fabricante de la barra hasta 320a por barra, se recomienda trabajarlo al 70% de su capacidad nominal quedando en 224a.	PZA	1.00			
139	E.P.54	Contacto regulado en circuitos controlados.	SAL	3.00			
140	E.P.54	Salida eléctrica de contacto doble, incluye: ranuras, resane, Tubo Conduit ligero de 13 mm (1/2") verde Amanco, fabricado en plástico PVC autoextingible, caja PVC Conduit, cable THW cal. 10, contacto doble y conexión.	SAL	10.00			

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECH